LAGGNER MIETSERVICE

JETZT MIETEN

Mastbühnen & Personenlifte

Kompakt, leise, durch jede Tür – für Wartung und Innenausbau.



7

Modelle im Mietprogramm · 4,5 bis 13,05 m Arbeitshöhe

- Passt durch jede Tür
- Leicht und bodenschonend
- Ideal für Installation und Wartung
- Schnell auf- und abgebaut

Mastbühnen und Personenlifte sind schmal, leicht und passen durch Standardtüren. Ideal für Elektro- und Lüftungsmontage, Reinigung und Ladenbau.

Lieferung & Abholung
durch unsere eigenen Fahrer

Einweisung inklusive
vor Ort durch unser Team

Schulung
DGUV 308-008 / IPAF auf Anfrage

Angebot in 15 Minuten **+49 7321 75 45 999**

Auswahl aus unserem Programm

7 Modelle Mastbühnen & Personenlifte – hier eine Auswahl. Das vollständige Programm finden Sie im Mietkatalog und unter lift-laggner.de.

Mastbühne Elektro 4,5 m

ME45E

Arbeitshöhe	**4,5 m**
Reichweite	**–**
Tragkraft	**200 kg**
Antrieb	**Elektro**
Gewicht	**470 kg**

Mastbühne Elektro 4,5 m

M45E

Arbeitshöhe	**4,5 m**
Reichweite	**–**
Tragkraft	**200 kg**
Antrieb	**Elektro**
Gewicht	**290 kg**

Mastbühne Elektro 4,9 m

ME 49

Arbeitshöhe	**4,9 m**
Reichweite	**–**
Tragkraft	**180 kg**
Antrieb	**Elektro**
Gewicht	**510 kg**

Stempelarbeitsbühne 9,3 m

ST 91

Arbeitshöhe	**9,3 m**
Reichweite	**–**
Tragkraft	**300 kg**
Antrieb	**Elektro**
Gewicht	**510 kg**

Stempelarbeitsbühne 11 m

Genie ST 111

Arbeitshöhe	**11 m**
Reichweite	**–**
Tragkraft	**159 kg**
Antrieb	**Elektro**
Gewicht	**540 kg**

Stempelarbeitsbühne 13,1 m

JLG ST 130

Arbeitshöhe	**13,05 m**
Reichweite	**–**
Tragkraft	**136 kg**
Antrieb	**Elektro**
Gewicht	**470 kg**

Zentrale Disposition
Friedrich-Ebert-Straße 25/7,
89522 Heidenheim an der Brenz
07321 7545999

Niederlassung Steinheim
Riedstraße 21, 89555 Steinheim am Albuch
07329 3199934

Niederlassung Schwäbisch Gmünd
Güglingstraße 70, 73529 Schwäbisch Gmünd
07171 9429984

Niederlassung Sindelfingen
Nüßstraße 3, 71065 Sindelfingen
07031 2989994

Beispiel-Flyer aus den Daten der Website. Technische Daten sind Herstellerangaben. Preise auf Anfrage.